



Prot. 31754
011-8-2 F. 6/2020

Pesaro 06/11/2020

Al Dirigente del Servizio 6
Arch. Maurizio Bartoli
Sede

OGGETTO: Servizio di taglio erba, vegetazione arbustiva e regolarizzazione del fondo stradale lungo le Piste Forestali ed altre strade di viabilità locale all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo".

RELAZIONE TECNICA CON QUADRO ECONOMICO

Premessa

Il Ministero dell'Ambiente, con decreto del febbraio 2001, ha istituito nell'area della Gola del Furlo, l'omonima Riserva Naturale Statale, che comprende al suo interno la ZPS "Furlo" e il SIC "Gola del Furlo". L'organismo di Gestione della Riserva è stato individuato nella Provincia di Pesaro e Urbino, che ha piena competenza sull'area protetta. La riserva naturale è stata istituita per la conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche e per la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale.

In tale contesto la fruibilità della Riserva passa anche attraverso l'organizzazione, il recupero e la sistemazione delle piste forestali e della viabilità interna con appropriati interventi di manutenzione. In particolare, il presente intervento, consiste in un intervento di manutenzione ordinaria necessario per evitare che l'ulteriore crescita della vegetazione impedisca la percorribilità di detti percorsi, comunemente utilizzati per il servizio di vigilanza e per il controllo antincendio; per gli stessi motivi di accessibilità, si è infine previsto di regolarizzare il fondo stradale ripianando, per quanto possibile e senza movimenti terra, solchi di erosione e buche mediante la redistribuzione in posto del materiale lapideo o terrigeno presente.

Per questi motivi, su indicazioni e richiesta del Dirigente del Servizio 6, e del personale di vigilanza della Riserva, si è redatto il presente progetto.

Caratteristiche del servizio

Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

1. Taglio di vegetazione arbustiva, potature, sfalcio erba eseguita sulle banchine e sulle scarpate di piste forestali o strade di viabilità locale all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo", sui monti Pietralata e Paganuccio, per uno sviluppo complessivo di circa 38 Km, come indicato nell'allegato A e negli elaborati progettuali. Il taglio dovrà essere eseguito su entrambi i lati della carreggiata (lato monte 1,50 metri; lato valle 1,50 metri) per un'ampiezza complessiva mediamente pari a 3 metri, ed in ogni caso sufficiente a garantire l'agevole percorrenza della strada da parte dei mezzi antincendio o di vigilanza.
2. Regolarizzazione del fondo stradale delle piste forestali e delle strade bianche di viabilità locale, come indicate e localizzate nell'allegato A, per uno sviluppo complessivo di circa 26 km, al fine di consentire il passaggio di mezzi antincendio. L'intervento consisterà nell'eliminazione di solchi di erosione e buche regolarizzando quanto più possibile il fondo, utilizzando e redistribuendo il materiale lapideo o terrigeno presente sulla sede stradale - pista forestale o depositatosi per caduta dalle scarpate di monte. Tutte le lavorazioni



avverranno senza movimenti terra e senza modifica dei tracciati stradali sia dal punto di vista altimetrico che planimetrico.

3. Manodopera per potature di contenimento, rifiniture di arbusti ed erba nonché taglio di eventuali piante secche, cadute sulle piste in seguito a nevicate o ad eventi atmosferici avversi. Da eseguirsi a mano, con ausilio di motosega o decespugliatore manuale. Compresa la rimozione della ramaglia tagliata e degli scarti di lavorazione che dovranno sempre essere allontanati per un'ampiezza di ampiezza di 10 metri per lato. Compreso anche, in caso di taglio di piante cadute sulle piste, l'ordinato accatastamento del materiale tagliato e quanto altro occorre per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.

Inquadramento dell'area oggetto del servizio

Le strade e piste forestali oggetto del servizio di taglio della vegetazione e di sistemazione del fondo sono quelle indicate nell'allegato A; risultano ubicate sia sul monte Pietralata che sul monte Paganuccio e ricadono territorialmente nei Comuni di Acqualagna, Urbino, Fermignano, Fossombrone e Cagli, all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo".

Si tratta di piste forestali sterrate o strade "bianche" classificate come viabilità locale libera o regolamentata.

Lo sviluppo complessivo ed il tipo di lavorazioni richieste sono quelle riportate nell'allegato A

Piano di sicurezza

Ai sensi dell'art. 90 co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, si omette la redazione del Piano di sicurezza in quanto non è prevista la presenza temporanea di più imprese; l'appaltatore dovrà redigere il Piano sostitutivo del Piano di sicurezza. La spesa per la sicurezza inclusa è stata stimata in € 1.507,56 mentre quella per la sicurezza aggiuntiva in € 0,00.

Quadro economico

L'importo complessivo del progetto ammonta a **€ 14.000,00** (quattordicimila/00 euro) come specificato dal seguente prospetto:

PER IL SERVIZIO:

IMPORTO SERVIZIO A BASE D'ASTA	€ 9.759,38
Oneri per la sicurezza	€ 1.507,56
IMPORTO COMPLESSIVO SERVIZIO	€ 11.266,94

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE PROV.LE:

- PER IVA 22%	€ 2.478,73
- PER IMPREV. ED ARROTONDAM. (IVA comp.)	€ 254,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.733,06

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	€ 14.000,00
-------------------------------------	--------------------

Conclusioni

Il progetto redatto e completo di tutti gli elaborati tecnico-amministrativi previsti dalle norme in vigore, viene trasmesso al Dirigente per l'approvazione ed il finanziamento di spesa.

La realizzazione del progetto sarà subordinata all'ottenimento di tutti i permessi necessari.



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 6

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE
SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"



Elenco degli elaborati tecnici

Il progetto è composto dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica con quadro economico
- Computo metrico-estimativo
- Elenco prezzi
- Capitolato speciale d'appalto
- Allegato A

f.to Il tecnico
(Geom. Davide Beccari)