



Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino

Servizio 6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia Scolastica -
Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"



**RISERVA NATURALE STATALE
"GOLA DEL FURLO"**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PARETE
ROCCIOSA SOVRASTANTE LA GALLEROIA ROMANA
DEL FURLO, ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE
STATALE "GOLA DEL FURLO"**

Comune di Fermignano

OGGETTO

Computo metrico

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Progettazione e Direzione Lavori
Arch. Maurizio Bartoli

TAVOLA

R.2

Elaborazione
Luglio 2022

Aggiornamento
.....

codice	Descrizione lavorazioni e somministrazioni	UM	Quantità	Prezzo Unitario (comprensivo di costi per la sicurezza)	Costi per la sicurezza inclusi	Importo parziale	Importo parziale sicurezza
19.14.103	Ispezione di parete rocciosa. Ispezione di parete rocciosa accessibile solo dall'alto da personale altamente specializzato, compreso nel prezzo disgaggio e rimozione di massi pericolanti e instabili a mano o con leve e picconi, escluso l'uso di esplosivi, di agenti chimici espansivi non esplodenti, e di martinetti idraulici.	mq	1400,00	8,61	0,24	12.054,00	336,00
RU.M01.Q0 1.010	Lavori in quota su funi. Costo indicativo di una squadra tipo per lavori in quota mediante l'utilizzo di funi, comprese le necessarie attrezzature, composta da: 3 operai edili di IV livello debitamente muniti degli attestati necessaria a norma di legge, in relazione all'art. 111, comma 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (LIGURIA). Rimozione di scale e passerelle poste lungo la parete rocciosa eseguita da personale specializzato	h	32,00	136,28	107,76	4.360,96	3.448,32
28.02.002.005	Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 45 t	h	30,00	114,92	28,73	3.447,60	861,90
	Importo complessivo del servizio					€ 19.862,56	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso					€ 4.646,22	
	Importo servizio a base d'asta					€ 15.216,34	
	Somme a disp. dell'Amm.						
	Per IVA 22%					€ 4.369,76	
	Per imprevisti e arrotondamento					€ 267,68	
	Totale somme a disposizione					€ 4.637,44	
	Importo complessivo progetto					€ 24.500,00	