



Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino

Servizio 6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia Scolastica -
Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"



**RISERVA NATURALE STATALE
"GOLA DEL FURLO"**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PARETE
ROCCIOSA SOVRASTANTE LA GALLEROIA ROMANA
DEL FURLO, ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE
STATALE "GOLA DEL FURLO"**

Comune di Fermignano

OGGETTO

Elenco prezzi

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Progettazione e Direzione Lavori
Arch. Maurizio Bartoli

TAVOLA

R.3

Elaborazione

Luglio 2022

Aggiornamento

.....

| <i>codice</i> | <i>Designazione dei servizi e delle somministrazioni</i> | <i>Unità di misura</i> | <i>Prezzo unitario Euro</i> | <i>Costi per sicurezza inclusi Euro</i> |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------------|---|
| 19.14.103 | Ispezione di parete rocciosa. Ispezione di parete rocciosa accessibile solo dall'alto da personale altamente specializzato, compreso nel prezzo disgaggio e rimozione di massi pericolanti e instabili a mano o con leve e picconi, escluso l'uso di esplosivi, di agenti chimici espansivi non esplodenti, e di martinetti idraulici. | mq | 8,61 | 0,24 |
| RU.M01.Q0 1.010 | Lavori in quota su funi. Costo indicativo di una squadra tipo per lavori in quota mediante l'utilizzo di funi, comprese le necessarie attrezzature, composta da: 3 operai edili di IV livello debitamente muniti degli attestati necessaria a norma di legge, in relazione all'art. 111, comma 4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (LIGURIA). Rimozione di scale e passerelle poste lungo la parete rocciosa eseguita da personale specializzato | h | 136,28 | 107,76 |
| 28.02.002.005 | Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 45 t | h | 114,92 | 28,73 |