



Class. 011-8-2 F. 6/2023

Pesaro 02/03/2023

**OGGETTO: Servizio di taglio erba, vegetazione arbustiva e regolarizzazione del fondo stradale lungo le Piste Forestali ed altre strade di viabilità locale all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"- ANNO 2023**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

codice	Descrizione lavorazioni e somministrazioni	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo parziale
taglio vegetazione	Taglio di vegetazione arbustiva, potature, sfalcio erba eseguita sulle banchine e sulle scarpate di piste forestali o strade di viabilità locale ubicate sui monti Pietralata e Paganuccio, per uno sviluppo complessivo di 38,079 Km, come riportato nell'allegato A e comunque all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" fino al raggiungimento dello sviluppo chilometrico sopra indicato. Sono compresi: taglio della vegetazione arbustiva e sfalcio erba eseguito con trincia a braccio snodato montato su trattore, da effettuarsi sulle banchine e sulle scarpate stradali sia in rilevato che in trincea, comprese le superfici in sommità o a piè di scarpa e fossi di guardia. Saranno, comunque, assolutamente da evitare rotture e scosciature dei rami. Il taglio dovrà essere eseguito su entrambi i lati della carreggiata (lato monte 1,50 metri; lato valle 1,50 metri) per un'ampiezza complessiva mediamente pari a 3 metri ed in ogni caso sufficiente a garantire l'agevole percorrenza della strada da parte dei mezzi antincendio o di vigilanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.	A corpo	1,00	€ 8.928,76	€ 8.928,76
regolarizzaz. fondo	Regolarizzazione del fondo di piste forestali e strade, senza movimenti terra e senza modifica dei tracciati stradali sia dal punto di vista altimetrico che planimetrico. La lavorazione sarà eseguita mediante l'utilizzo di pala caricatrice gommata o equivalente mezzo, idoneo a ripianare solchi di erosione da dilavamento o buche e per regolarizzare quanto più possibile il fondo delle piste forestali e delle strade bianche di viabilità locale, al fine di consentire il passaggio di mezzi antincendio. La sistemazione del fondo avverrà utilizzando e ridistribuendo il materiale lapideo o terrigeno presente sulla sede stradale - pista forestale o depositatosi per caduta dalle scarpate di monte. I lavori si svolgeranno, sui monti Pietralata e Paganuccio, per uno sviluppo complessivo di 25,864 km, come riportato nell'allegato A e comunque all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" fino al raggiungimento dello sviluppo chilometrico sopra indicato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte.	A corpo	1,00	€ 3.550,00	€ 3.550,00
manodopera op. qualificato	Manodopera operaio qualificato per potature di contenimento, rifiniture di arbusti ed erba nonché taglio di eventuali piante secche, cadute sulle piste in seguito a nevicate o ad eventi atmosferici avversi. Da eseguirsi a mano, con ausilio di motosega o decespugliatore manuale. Compresa la rimozione della ramaglia tagliata e degli scarti di lavorazione che dovranno sempre essere allontanati per un'ampiezza di ampiezza di 10 metri per lato. Compreso anche, in caso di taglio di piante cadute sulle piste, l'ordinato accatastamento del materiale tagliato e quanto altro occorre per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte. Sono comprese le spese generali e l'utile d'impresa.	ora	80,00	€ 33,84	€ 2.707,20
28.03.073.002	Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo. Motosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 5,5 HP (3,9 KW) con lama 50	ora	40,00	€ 7,75	€ 310,00



	cm ca. Sono comprese le spese generali e l'utile d'impresa.				
28.03.074.001	Decespugliatore manuale con motore a scoppio completo di asta, testina portafilo e filo o lame ruotanti, compreso ricambi, carburante, consumi, dato a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi a parte per le ore di effettivo utilizzo Decespugliatore manuale con motore a scoppio posto a fine asta. Sono comprese le spese generali e l'utile d'impresa.	ora	40,00	€ 3,79	€ 151,60
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO a base d'asta</b>				<b>€ 15.647,56</b>
	SOMME A DISP. DELL'AMM.NE				
	Per IVA 22%				€ 3.442,46
	Per imprevisti e arrotondamento				€ 9,98
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>€ 3.452,44</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>				<b>€ 19.100,00</b>