



Classifica 014-8  
Fascicolo: 2024/42

Pesaro, 27/05/2024

Spett.le Ditta

OBIETTIVO SEGNALETICA DI GJATA ELVIN  
STRADA DELLA CAMPANARA N. 3  
Pesaro (PU)

pec: GJATAELVIN@PEC.IT

**Oggetto: "L.R. 26 OTTOBRE 2023, N.16. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ MONTEFELTRO S.P. N. 2  
"CONCA" CARPEGNA – MERCATINO CONCA – ANNUALITÀ 2023 – 2°  
INTERVENTO – CUP B37H23004310002" – CIG: B1E205D330**

Con la presente si chiede di formulare la Vostra migliore offerta sulle seguenti voci del  
prezzario regionale per l'esecuzione di segnaletica orizzontale su alcuni tratti bitumati e su  
tratti compresi tra gli stessi (per circa 3000 x 2 = 6000 m di strisce longitudinali laterali) di cui  
al lavoro in oggetto e per un importo complessivo a base di gara di € 3.120,00 oltre Iva 22  
per complessivi 3.806,40 € omnicomp. :

19.15.001	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m <sup>2</sup> , compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.	
19.15.001	001 Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto	€/ml 0,47
19.15.001	002 Per strisce di larghezza cm 12 di ripasso	€/ml 0,37
19.15.001	003 Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto	€/ml 0,52
19.15.001	004 Per strisce di larghezza cm 15 di ripasso	€/ml 0,43
19.15.003	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m <sup>2</sup> , compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.	
19.15.003	001 Di nuovo impianto	€/mq 4,69
19.15.003	002 In ripasso	€/mq 3,95

Il RUP

Geom. Tarsi Giampiero