



Classifica 014-8  
Fascicolo 2024/36

Pesaro, 31/07/2024

Spett.le Ditta

OBIETTIVO SEGNALETICA DI GJATA ELVIN

STRADA DELLA CAMPANARA N. 3

Pesaro (PU)

pec: GJATAELVIN@PEC.IT

**Oggetto: Scheda 'MIT 01738.20.PU DM 123/2020 - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE, OPERE D'ARTE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE. ZONA V2A ALTO METAURO-URBINO (ZONA BASSA) . LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CUP B57H20008520001 – CIG: B2A69935CA**

Con la presente si chiede di formulare la Vostra migliore offerta sulle seguenti voci del prezzario regionale per l'esecuzione di segnaletica orizzontale su alcuni tratti bitumati e su tratti compresi tra gli stessi (per circa 2600 m di strisce longitudinali laterali di nuovo impianto e circa 800 di ripasso) di cui al lavoro in oggetto e per un importo complessivo a base di gara di € 1692,62 oltre Iva 22% per complessivi 2.065,00 € omnicomp. :

19.15.001	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m <sup>2</sup> , compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.	
19.15.001	001 Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto	€/ml 0,47
19.15.001	002 Per strisce di larghezza cm 12 di ripasso	€/ml 0,37
19.15.001	003 Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto	€/ml 0,52
19.15.001	004 Per strisce di larghezza cm 15 di ripasso	€/ml 0,43
19.15.003	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m <sup>2</sup> , compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni.	
19.15.003	001 Di nuovo impianto	€/mq 4,69
19.15.003	002 In ripasso	€/mq 3,95

Il RUP

Dott. Ing. Boccalini Debora

(firmato digitalmente)