

MIT 01777.20.PU - D.M. N° 123 DEL 19/03/2020. LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE INTERVENTI SUI PIANI VIABILI, PERTINENZE, OPERE D'ARTE E DISSESTI DELLA PIATTAFORMA STRADALE SETTORE V3B ZONA SUD EST - ANNUALITÀ 2024 (CUP B47H20010360001) – AFFIDAMENTO LAVORI AL DI FUORI DELL'APPALTO

Capitolato e computo metrico estimativo

Opere per il ripristino della sicurezza su SP 104 “Palcano”

Durata lavori prevista: 60 gg

id.	Descrizione	un. mis.	quantità	prezzo	importo
19.14.065.001	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barriere in acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale Fornitura e posa in opera di N2 tratto SP104	ml	103,2	€ 69,61	€ 7.183,75
19.14.083.004	Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni. Su terra per materiale non utilizzabile Rimozione tratto SP104	ml	103,2	€ 2,98	€ 307,54
	arrotondamento				-€ 1,46
					€ 7.489,83
26.01.04.13.001	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo). Costo d'uso mensile – Sicurezza aggiuntiva	cad	1	€ 57,70	€ 57,70
			Importo complessivo lavori		€ 7.547,53
			di cui M.O. - importo manodopera		€ 1.031,35
			Importo soggetto a ribasso		€ 6.458,48
			Somme a disposizione Amm.ne		
			Iva 22%		€ 1.660,46
			IMPORTO COMPLESSIVO CON IVA		€ 9.207,98